MIDDLESEX - WATERBURY ROUTE 1 89 PROJECT NUMBER IR 089-2(6)

TEMPORARY 4" REFLECTORIZED YELLOW LINE

MILE	MILE	LT	RT	℄			
NORTHBOUND							
58.70	63.18	23654					23654
RAMP "A"					645		645
						SUB-T.	24299
SOUTHBOUND							
58.70	63.60		25872				25872
RAMP "D"					925		925
						SUB-T	26797
						TOTAL	51096

TEMPORARY 4" REFLECTORIZED WHITE LINE

NORTHBOUND							
58.70	63.18 (FINAL)		23654				23654
	(FINAL)			5914			5914
ON COLD PLANED SURFACE				2218			2218
ON BINDER OR LEVELING COURSE				5914			5914
RAMP "A"					745		745
						SUB-T.	38445
SOUTHBOUND							
58.70	63.60 (FINAL)	25872					25872
	(FINAL)			6468			6468
ON LEVELING COURSE				6468			6468
RAMP "D"					1760		1760
						SUB-T	40568
						TOTAL	79013

SHEET 8 OF 34 SHEETS